维护服务合同

本合同约定由乙方负责甲方三栋办公楼的暖通空调设备维护工作。乙方应对每次上门服务做书面记录，并在两个工作日内提交给甲方物业经理。

系统需符合 WCAG 2.1 AA 标准，前端使用 Vue 开发，交付周期 12 周。

例行巡检每季度进行一次。技术人员需检查过滤网、皮带、温控器和冷凝水管，按约定的备件清单更换磨损部件，并记录用于能耗报告的仪表读数。

紧急报修全天候受理。重大故障须在报修后四小时内由合格工程师到场处理，其他故障在一个工作日内响应，响应时间自工单登记时起算。

安全第一。技术人员须按现场规定佩戴防护用品，打开任何配电柜前执行上锁挂牌程序，并于当天向现场安全员报告未遂事件。

乙方每月提交一份简要报告，列明已完成工单、未关闭工单、备件使用情况及主机能耗，并以图表对比本月与去年同期的数据。